

陕西省地震局 2023 年度
地震监测站标准化改造项目工程量清单
(汉中地区分项)

编制单位：陕西省地震局

日期：2023 年 08 月 10 日

分部分项工程量清单

工程名称：镇巴综合布线改造

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		综合布线改造		
1	030208004001	电缆桥架 1. 型号、规格:200*100 2. 材质:隔断镀锌 3. 支架安装	m	18
2	030212003003	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RVV-4mm2	m	42
3	030212003001	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RV-4mm2	m	120
4	030212003004	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BV-10mm2	m	10
5	030204018001	配电箱 1. 名称:配电箱600*500*200mm 2. 规格:含空开、多功能电表 3. 箱体安装	台	1
6	030204018002	配电箱 1. 名称:等电位端子箱 2. 安装方式:暗装	台	1
7	030212003002	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:六类网线	m	45
8	031208008003	电视监控摄像设备 1. 规格型号:海威康视400w 2. 枪机更换位置重新安装	台	1
9	031208008004	电视监控摄像设备 1. 规格型号:海威康视400w 2. 暗敷线缆重新安装	台	1
10	CB003	摄像头立杆 1. 规格:7米以下不锈钢立杆 2. 含像头支架枪机、立杆预埋件、基础挖坑、水泥浇筑等施工	项	1
11	CB002	运输及清理	项	1

分部分项工程量清单

工程名称：镇巴标识标牌

专业：土木工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	050306006004	线缆类标识-墙面管线口 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm*100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	4
2	050306006005	线缆类标识-管线、线槽、桥架 [项目特征] 1. 标牌尺寸:180mm*35mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	10
3	050306006006	线缆标识-四色分类线缆 [项目特征] 1. 类型:四色分类线缆 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
4	050306006007	场地类标识-观测项目 [项目特征] 1. 尺寸:500mm*200mm 2. 标牌材质:1.2mm厚拉丝不锈钢图文丝网印,四周翻边宽20mm 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	2
5	050306006008	场地类标识-观测布局平面图 [项目特征] 1. 尺寸:600mm×400mm 2. 标牌材质:1.2mm厚拉丝不锈钢图文丝网印,四周翻边宽20mm 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：镇巴标识标牌

专业：土木工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
6	050306006009	设备类标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:180mm×35mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	10
7	050306006010	通用类标识-等电位接地 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
8	050306006011	通用类标识-配电箱 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
9	050306006012	通用类标识-监控区域 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	2
10	050306006013	通用类标识-工具柜标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
11	050306006014	通用类标识-灭火器 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：镇巴标识标牌

专业：土建工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 标牌材质: 聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装		
12	050306006015	通用类标识-禁止吸烟 [项目特征] 1. 标牌尺寸: 200mm×120mm 2. 标牌材质: 聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
13	050306006016	工作制度标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸: 600mm×1000mm 2. 标牌材质: 双层透明夹板, 高透亚克力, 可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
14	050306006017	工作流程标牌-运维流程 [项目特征] 1. 标牌尺寸: 600mm×1000mm 2. 标牌材质: 双层透明夹板, 高透亚克力, 可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
15	050306006018	台站简介标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸: 600mm×1000mm 2. 标牌材质: 双层透明夹板, 高透亚克力, 可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1

16	050306006019	仪器简介标牌 [项目特征]	个	3
----	--------------	------------------	---	---

分部分项工程量清单

工程名称：镇巴标识标牌

专业：土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 标牌尺寸:600mm×1000mm 2. 标牌材质:双层透明夹板,高透亚克力,可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装		
17	050306006020	网络拓扑标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm×1000mm 2. 标牌材质:双层透明夹板,高透亚克力,可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
18	050306006021	进出观测室线路标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	2
19	050306006022	地理等隐蔽线路标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:高度800mm 2. 标牌材质:玻璃钢 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	4
20	050306006023	地网等隐蔽设施标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:400mm×240mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
21	050306006024	绝对重力观测墩标牌 [项目特征]	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：镇巴标识标牌

专业：土建工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 标牌尺寸:900mm×900mm 2. 标牌材质:1.2mm厚拉丝不锈钢图文丝网印 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装		
22	050306006025	观测室门牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:300mm×100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	5
23	050306006026	开关标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:60mm×10mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	5
24	050306006027	UPS及市电插座标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:60mm×10mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	10
25	050306006028	警示线标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:100mm宽,1个30米 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	3
26	050306006029	随手关门标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:300mm×100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作	个	5

分部分项工程量清单

工程名称：勉县观测布局改造-土建

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		观测布局改造		
1	020402001001	拆除门 [项目特征] 1. 部位:拆除原有门(大门) 2. 尺寸:0.95m*2.05m [工作内容] 1. 拆除	樘	1
2	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 门类型:定制不锈钢防盗门(大门) 2. 尺寸:0.95m*2.05m [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装	樘	1
3	BB001	墙面清理 [项目特征] 1. 铲灰皮 2. 清理原墙面	m ²	60
4	020507001001	刷喷涂料 [项目特征] 1. 部位:墙面 2. 刮腻子要求:刮腻子两遍 3. 涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	60
5	BB005	刷银粉漆 [项目特征] 1. 部位:接地铜排,避雷针杆体 2. 刷银粉漆两遍	项	1
6	050101006001	整理绿化用地 [项目特征] 1. 部位:院内外杂草树木清理(山顶、涉及砍树及赔偿) 2. 清理绿化面积:400m ² [工作内容] 1. 清理绿化杂草	项	1

分部分项工程量清单

工程名称：勉县配置布局改造-土建

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配置布局改造		
1	BB003	墙面清理 [项目特征] 1. 铲灰皮 2. 清理原墙面	m2	167
2	020507001002	刷喷涂料 [项目特征] 1. 部位:观测室外墙 2. 刮腻子要求:刮腻子两遍 3. 涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	69
3	020507001003	刷喷涂料 [项目特征] 1. 部位:内墙及观测墩 2. 刮腻子要求:刮腻子两遍 3. 涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	98
4	020402001002	拆除门 [项目特征] 1. 部位:拆除原有门(单扇门) [工作内容] 1. 拆除	樘	1
5	020402006002	防盗门 [项目特征] 1. 门类型:定制不锈钢防盗门(单扇门) 2. 根据现场实际测量定制 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装	樘	1
6	BB004	清洁工具 [项目特征] 1. 桶、拖把、扫把、簸箕	套	1

分部分项工程量清单

工程名称：勉县配置布局改造-安装

专业：电气设备安装工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配置布局改造		
1	031208010001	控制台和监视器柜 1. 名称:机柜 2. 类型:600*800*2000, 钢架玻璃门 3. 机柜支架制安	台	1
2	030204031001	小电器 1. 名称:PDU 2. 型号:10A, 三进三出	个	2
3	031202005001	网络集线器 1. 名称:理线架 2. 类型:机柜内安装	台	3
4	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 1. 名称、型号:LED 吊灯 2. 规格:长条灯	套	2
5	030702007001	干粉手提式灭火器3KG及箱体	套	1
6	CB001	托盘	个	5
7	031208010007	UPS 电池柜 1. 名称:UPS 电池柜620*470*618 2. 类型:按需定制	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：勉县综合布线改造

专业：电气设备安装工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		综合布线改造		
1	030208004001	电缆桥架 1. 型号、规格:200*100 2. 材质:隔断镀锌 3. 支架安装	m	25
2	030212003003	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RVV-4mm2	m	63
3	030212003001	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RV-4mm2	m	129
4	030212003004	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BV-10mm2	m	35
5	030204018001	配电箱 1. 名称:配电箱600*500*200mm 2. 规格:含空开、多功能电表 3. 箱体安装	台	1
6	030204018002	配电箱 1. 名称:等电位端子箱 2. 安装方式:暗装	台	1
7	030212003002	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:六类网线	m	45
8	031208008003	电视监控摄像设备 1. 规格型号:海威康视400w 2. 枪机更换位置重新安装	台	1
9	031208008004	电视监控摄像设备 1. 规格型号:海威康视400w 2. 暗敷线缆重新安装	台	1
10	CB003	摄像头立杆 1. 规格:7米以下不锈钢立杆 2. 含像头支架枪机、立杆预埋件、基础挖坑、水泥浇筑等施工	项	1
11	CB002	运输及清理	项	1

分部分项工程量清单

工程名称：勉县标识标牌

专业：土建工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	050306006001	台站名称标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm*450mm 2. 标牌材质:1.2mm厚拉丝不锈钢图文丝网印,四周翻边宽20mm 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
2	050306006002	LOGO中国地震监测标志 [项目特征] 1. 标牌尺寸:logo直径1000mm,字体按照比例设计。 2. 标牌材质:1.5mm厚不锈钢材质,四周翻边30mm 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
3	050306006003	警示标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:500mm*200mm 2. 标牌材质:1.2mm厚拉丝不锈钢图文丝网印,四周翻边宽20mm 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	2
4	050306006004	线缆类标识-墙面管线口 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm*100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	4
5	050306006005	线缆类标识-管线、线槽、桥架 [项目特征] 1. 标牌尺寸:180mm*35mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作	个	10

分部分项工程量清单

工程名称：勉县标识标牌

专业：土建工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 镏字、喷字 3. 运输、安装		
6	050306006006	线缆标识-四色分类线缆 [项目特征] 1. 类型:四色分类线缆 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
7	050306006007	场地类标识-观测项目 [项目特征] 1. 尺寸:500mm*200mm 2. 标牌材质:1.2mm厚拉丝不锈钢图文丝网印,四周翻边宽20mm 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	2
8	050306006008	场地类标识-观测布局平面图 [项目特征] 1. 尺寸:600mm×400mm 2. 标牌材质:1.2mm厚拉丝不锈钢图文丝网印,四周翻边宽20mm 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
9	050306006009	设备类标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:180mm×35mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	10
10	050306006010	通用类标识-等电位接地 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：勉县标识标牌

专业：土建工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 镏字、喷字 3. 运输、安装		
11	050306006011	通用类标识-配电箱 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
12	050306006012	通用类标识-监控区域 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	2
13	050306006013	通用类标识-工具柜标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
14	050306006014	通用类标识-灭火器 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
15	050306006015	通用类标识-禁止吸烟 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：勉县标识标牌

专业：土建工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
16	050306006016	工作制度标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm×1000mm 2. 标牌材质:双层透明夹板,高透亚克力,可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
17	050306006017	工作流程标牌-运维流程 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm×1000mm 2. 标牌材质:双层透明夹板,高透亚克力,可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
18	050306006018	台站简介标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm×1000mm 2. 标牌材质:双层透明夹板,高透亚克力,可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
19	050306006019	仪器简介标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm×1000mm 2. 标牌材质:双层透明夹板,高透亚克力,可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	3
20	050306006020	网络拓扑标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm×1000mm 2. 标牌材质:双层透明夹板,高透亚克力,可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容]	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：勉县标识标牌

专业：土建工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装		
21	050306006021	进出观测室线路标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	2
22	050306006022	地埋等隐蔽线路标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:高度800mm 2. 标牌材质:玻璃钢 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	4
23	050306006023	地网等隐蔽设施标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:400mm×240mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
24	050306006024	绝对重力观测墩标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:900mm×900mm 2. 标牌材质:1.2mm厚拉丝不锈钢图文丝网印 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
25	050306006025	观测室门牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:300mm×100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作	个	5

分部分项工程量清单

工程名称：勉县标识标牌

专业：土建工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 镏字、喷字 3. 运输、安装		
26	050306006026	开关标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:60mm×10mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	5
27	050306006027	UPS及市电插座标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:60mm×10mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	10
28	050306006028	警示线标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:100mm宽,1个30米 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	3
29	050306006029	随手关门标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:300mm×100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	5
30	050306006030	机柜标识—logo中国地震监测 [项目特征] 1. 标识尺寸:500mm*100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	5
31	050306006031	GNSS观测墩标牌 [项目特征]	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：略阳（新）配置布局改造-土建

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配置布局改造		
1	BB002	墙面清理 [项目特征] 1. 铲灰皮 2. 清理原墙面	m2	60
2	020507001001	刷喷涂料 [项目特征] 1. 部位:内墙面及观测墩 2. 刮腻子要求:刮腻子两遍 3. 涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	60
3	020402001001	拆除门 [项目特征] 1. 部位:拆除原有门(单扇门) [工作内容] 1. 拆除	樘	1
4	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 门类型:定制不锈钢防盗门(单扇门) 2. 根据现场实际测量定制 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装	樘	1
5	010702001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 两道3mm厚SBS改性沥青卷材防水 2. 防水等级1级,每道卷材 ≥ 3.0 mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层	m2	25
6	BB003	清洁工具 [项目特征] 1. 桶、拖把、扫把、簸箕	套	1

分部分项工程量清单

工程名称：略阳（新）配置布局改造-安装 专业：电气设备安装工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配置布局改造		
1	031208010001	控制台和监视器柜 1. 名称: 机柜 2. 类型: 600*800*2000, 钢架玻璃门 3. 机柜支架制安	台	1
2	030204031001	小电器 1. 名称: PDU 2. 型号: 10A, 三进三出	个	2
3	031202005001	网络集线器 1. 名称: 理线架 2. 类型: 机柜内安装	台	3
4	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 1. 名称、型号: LED 吊灯 2. 规格: 长条灯	套	2
5	030702007001	干粉手提式灭火器3KG及箱体	套	1
6	CB001	托盘	个	5
7	031208010007	UPS 电池柜 1. 名称: UPS 电池柜620*470*618 2. 类型: 按需定制	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：略阳（新）综合布线改造

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		综合布线改造		
1	030208004001	电缆桥架 1. 型号、规格:200*100 2. 材质:隔断镀锌 3. 支架安装	m	14
2	030212003003	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RVV-4mm2	m	30
3	030212003001	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RV-4mm2	m	60
4	030212003004	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BV-10mm2	m	35
5	030204018001	配电箱 1. 名称:配电箱600*500*200mm 2. 规格:含空开、多功能电表 3. 箱体安装	台	1
6	030204018002	配电箱 1. 名称:等电位端子箱 2. 安装方式:暗装	台	1
7	030212003002	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:六类网线	m	45
8	031208008003	电视监控摄像设备 1. 名称:摄像头安装(海威康视400w) 2. 含镜头及安装	台	1
9	031208008004	电视监控摄像设备 1. 规格型号:海威康视400w 2. 暗敷线缆重新安装	台	1
10	CB003	摄像头立杆 1. 规格:7米以下不锈钢立杆 2. 含镜头支架枪机、立杆预埋件、基础挖坑、水泥浇筑等施工	项	1
11	CB002	运输及清理	项	1

分部分项工程量清单

工程名称：略阳（新）标识标牌

专业：土建工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	050306006001	台站名称标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm*450mm 2. 标牌材质:1.2mm厚拉丝不锈钢图文丝网印,四周翻边宽20mm 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
2	050306006002	LOGO中国地震监测标志 [项目特征] 1. 标牌尺寸:logo直径1000mm,字体按照比例设计。 2. 标牌材质:1.5mm厚不锈钢材质,四周翻边30mm 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
3	050306006003	警示标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:500mm*200mm 2. 标牌材质:1.2mm厚拉丝不锈钢图文丝网印,四周翻边宽20mm 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	2
4	050306006004	线缆类标识-墙面管线口 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm*100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	4
5	050306006005	线缆类标识-管线、线槽、桥架 [项目特征] 1. 标牌尺寸:180mm*35mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作	个	10

分部分项工程量清单

工程名称：略阳（新）标识标牌

专业：土建工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 镏字、喷字 3. 运输、安装		
6	050306006006	线缆标识-四色分类线缆 [项目特征] 1. 类型:四色分类线缆 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
7	050306006007	场地类标识-观测项目 [项目特征] 1. 尺寸:500mm*200mm 2. 标牌材质:1.2mm厚拉丝不锈钢图文丝网印,四周翻边宽20mm 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	2
8	050306006008	场地类标识-观测布局平面图 [项目特征] 1. 尺寸:600mm×400mm 2. 标牌材质:1.2mm厚拉丝不锈钢图文丝网印,四周翻边宽20mm 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
9	050306006009	设备类标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:180mm×35mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	10
10	050306006010	通用类标识-等电位接地 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：略阳（新）标识标牌

专业：土建工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 镏字、喷字 3. 运输、安装		
11	050306006011	通用类标识-配电箱 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
12	050306006012	通用类标识-监控区域 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	2
13	050306006013	通用类标识-工具柜标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
14	050306006014	通用类标识-灭火器 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
15	050306006015	通用类标识-禁止吸烟 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：略阳（新）标识标牌

专业：土建工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
16	050306006016	工作制度标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm×1000mm 2. 标牌材质:双层透明夹板,高透亚克力,可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
17	050306006017	工作流程标牌-运维流程 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm×1000mm 2. 标牌材质:双层透明夹板,高透亚克力,可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
18	050306006018	台站简介标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm×1000mm 2. 标牌材质:双层透明夹板,高透亚克力,可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
19	050306006019	仪器简介标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm×1000mm 2. 标牌材质:双层透明夹板,高透亚克力,可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	3
20	050306006020	网络拓扑标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm×1000mm 2. 标牌材质:双层透明夹板,高透亚克力,可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容]	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：略阳（新）标识标牌

专业：土建工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装		
21	050306006021	进出观测室线路标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	2
22	050306006022	地理等隐蔽线路标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:高度800mm 2. 标牌材质:玻璃钢 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	4
23	050306006023	地网等隐蔽设施标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:400mm×240mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
24	050306006024	绝对重力观测墩标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:900mm×900mm 2. 标牌材质:1.2mm厚拉丝不锈钢图文丝网印 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
25	050306006025	观测室门牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:300mm×100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作	个	5

分部分项工程量清单

工程名称：略阳（新）标识标牌

专业：土建工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 镏字、喷字 3. 运输、安装		
26	050306006026	开关标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:60mm×10mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	5
27	050306006027	UPS及市电插座标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:60mm×10mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	10
28	050306006028	警示线标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:100mm宽,1个30米 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	3
29	050306006029	随手关门标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:300mm×100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	5
30	050306006030	机柜标识—logo中国地震监测 [项目特征] 1. 标识尺寸:500mm*100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	5
31	050306006031	GNSS观测墩标牌 [项目特征]	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：略阳（旧）观测布局改造-土建

专业：土建工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		观测布局改造		
1	020402001001	拆除门 [项目特征] 1. 部位:拆除原有门（大门） [工作内容] 1. 拆除	樘	1
2	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 门类型:定制不锈钢防盗门（大门） 2. 尺寸:0.95m*2.05m [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装	樘	1
3	BB001	墙面清理 [项目特征] 1. 铲灰皮 2. 清理原墙面	m ²	108
4	020507001001	刷喷涂料 [项目特征] 1. 部位:墙面 2. 刮腻子要求:刮腻子两遍 3. 涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	108
5	050101006001	整理绿化用地 [项目特征] 1. 部位:院内外杂草树木清理 2. 清理绿化面积:320m ² [工作内容] 1. 清理绿化杂草	项	1
6	BB002	拆除电杆 [项目特征] 1. 拆除原木电杆 [工作内容] 1. 拆除	根	1
7	BB003	电杆 [项目特征] 1. 规格:7米以内水泥电线杆 2. 考虑地势 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	根	1

分部分项工程量清单

工程名称：略阳（旧）配置布局改造-土建

专业：土建工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配置布局改造		
1	BB004	墙面清理 [项目特征] 1. 铲灰皮 2. 清理原墙面	m ²	65
2	020507001002	刷喷涂料 [项目特征] 1. 部位：内墙及观测墩 2. 刮腻子要求：刮腻子两遍 3. 涂料品种、刷喷遍数：乳胶漆（白色、蓝色）两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	65
3	020402001002	拆除门 [项目特征] 1. 部位：拆除原有门（单扇门） [工作内容] 1. 拆除	樘	1
4	020402006002	防盗门 [项目特征] 1. 门类型：定制不锈钢防盗门（单扇门） 2. 根据现场实际测量定制 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装	樘	1
5	010702001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 两道3mm厚SBS改性沥青卷材防水 2. 防水等级1级，每道卷材≥3.0mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层	m ²	25
6	BB005	清洁工具 [项目特征] 1. 桶、拖把、扫把、簸箕	套	1

分部分项工程量清单

工程名称：略阳（旧）配置布局改造-安装

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配置布局改造		
1	031208010001	控制台和监视器柜 1. 名称:机柜 2. 类型:600*800*2000, 钢架玻璃门 3. 机柜支架制安	台	1
2	030204031001	小电器 1. 名称:PDU 2. 型号:10A, 三进三出	个	2
3	031202005001	网络集线器 1. 名称:理线架 2. 类型:机柜内安装	台	3
4	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 1. 名称、型号:LED 吊灯 2. 规格:长条灯	套	2
5	030702007001	干粉手提式灭火器3KG及箱体	套	1
6	CB001	托盘	个	5
7	031208010007	UPS 电池柜 1. 名称:UPS 电池柜620*470*618 2. 类型:按需定制	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：略阳（旧）综合布线改造

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		综合布线改造		
1	030208004001	电缆桥架 1. 型号、规格:200*100 2. 材质:隔断镀锌 3. 支架安装	m	14
2	030212003003	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RVV-4mm2	m	33
3	030212003001	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RV-4mm2	m	60
4	030212003004	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BV-10mm2	m	24
5	030204018001	配电箱 1. 名称:配电箱600*500*200mm 2. 规格:含空开、多功能电表 3. 箱体安装	台	1
6	030204018002	配电箱 1. 名称:等电位端子箱 2. 安装方式:暗装	台	1
7	030212003002	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:六类网线	m	45
8	031208008005	电视监控摄像设备 1. 规格型号:海威康视400w 2. 枪机更换位置重新安装	台	1
9	031208008006	电视监控摄像设备 1. 规格型号:海威康视400w 2. 暗敷线缆重新安装	台	1
10	CB003	摄像头立杆 1. 规格:7米以下不锈钢立杆 2. 含像头支架枪机、立杆预埋件、基础挖坑、水泥浇筑等施工	项	1
11	CB002	运输及清理	项	1

分部分项工程量清单

工程名称：略阳（旧）标识标牌

专业：土建工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	050306006001	台站名称标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm*450mm 2. 标牌材质:1.2mm厚拉丝不锈钢图文丝网印,四周翻边宽20mm 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
2	050306006002	LOGO中国地震监测标志 [项目特征] 1. 标牌尺寸:logo直径1000mm,字体按照比例设计。 2. 标牌材质:1.5mm厚不锈钢材质,四周翻边30mm 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
3	050306006003	警示标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:500mm*200mm 2. 标牌材质:1.2mm厚拉丝不锈钢图文丝网印,四周翻边宽20mm 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	2
4	050306006004	线缆类标识-墙面管线口 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm*100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	4
5	050306006005	线缆类标识-管线、线槽、桥架 [项目特征] 1. 标牌尺寸:180mm*35mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作	个	10

分部分项工程量清单

工程名称：略阳（旧）标识标牌

专业：土建工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 镏字、喷字 3. 运输、安装		
6	050306006006	线缆标识-四色分类线缆 [项目特征] 1. 类型:四色分类线缆 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
7	050306006007	场地类标识-观测项目 [项目特征] 1. 尺寸:500mm*200mm 2. 标牌材质:1.2mm厚拉丝不锈钢图文丝网印,四周翻边宽20mm 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	2
8	050306006008	场地类标识-观测布局平面图 [项目特征] 1. 尺寸:600mm×400mm 2. 标牌材质:1.2mm厚拉丝不锈钢图文丝网印,四周翻边宽20mm 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
9	050306006009	设备类标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:180mm×35mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	10
10	050306006010	通用类标识-等电位接地 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：略阳（旧）标识标牌

专业：土建工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 镏字、喷字 3. 运输、安装		
11	050306006011	通用类标识-配电箱 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
12	050306006012	通用类标识-监控区域 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	2
13	050306006013	通用类标识-工具柜标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
14	050306006014	通用类标识-灭火器 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
15	050306006015	通用类标识-禁止吸烟 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：略阳（旧）标识标牌

专业：土建工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
16	050306006016	工作制度标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm×1000mm 2. 标牌材质:双层透明夹板,高透亚克力,可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
17	050306006017	工作流程标牌-运维流程 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm×1000mm 2. 标牌材质:双层透明夹板,高透亚克力,可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
18	050306006018	台站简介标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm×1000mm 2. 标牌材质:双层透明夹板,高透亚克力,可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
19	050306006019	仪器简介标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm×1000mm 2. 标牌材质:双层透明夹板,高透亚克力,可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	3
20	050306006020	网络拓扑标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm×1000mm 2. 标牌材质:双层透明夹板,高透亚克力,可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容]	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：略阳（旧）标识标牌

专业：土建工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装		
21	050306006021	进出观测室线路标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	2
22	050306006022	地理等隐蔽线路标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:高度800mm 2. 标牌材质:玻璃钢 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	4
23	050306006023	地网等隐蔽设施标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:400mm×240mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
24	050306006024	重力观测点标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:900mm×900mm [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
25	050306006025	观测室门牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:300mm×100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	5
26	050306006026	开关标牌	个	5

分部分项工程量清单

工程名称：略阳（旧）标识标牌

专业：土建工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 标牌尺寸:60mm×10mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装		
27	050306006027	UPS及市电插座标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:60mm×10mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	10
28	050306006028	警示线标识[项目特征] 1. 标牌尺寸:100mm宽,1个30米 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	3
29	050306006029	随手关门标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:300mm×100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	5
30	050306006030	机柜标识—logo中国地震监测 [项目特征] 1. 标识尺寸:500mm*100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	5
31	050306006031	GNSS观测墩标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm*100mm 2. 标牌材质:1.2mm厚拉丝不锈钢图文丝网印 3. 按照规范设计图册制作	个	1

